

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.หวายเหนียว

กองช่าง อบต.หวายเหนียว

ประเภท งานทาง

เจ้าของ อบต.หวายเหนียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง อบต.หวายเหนียว

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

26

เดือน กุมภาพันธ์


พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
2	ประเภทงานทาง	827,235.60		1.3624	1,127,025.78	
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ				4,000	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,131,025.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,131,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายวิโรจน์ ศรีสุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นางพนิชย์ตา อุดมสินประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายนพดล จำปานิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนงาน OVERLAY ด้วย พาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ขอยผู้ใหญ่ดอกไม้เชื่อมต่อบางลงตึก) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 464 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,088 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 108.30 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยเหนือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ห้วยเหนือ		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย นายวิโรจน์ ศรีสุวัฒน์	เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งาน TACK COAT	2,088	ตร.ม.	28.11	58,693.68			58,693.68	รวมค่าแรง
2	งาน overlay ด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต	2,088	ตร.ม.	354.59	740,313.92			740,383.92	
3	งานตีเส้นจราจร	108.30	ตร.ม.	260	28,158			28,158	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					827,235.60			827,235.60	